

周口文理职业学院信息工程学院智能装备产业学院配套工程装修采购项目清单

序号	项目名称	规格参数	单位	数量	备注
1	轻钢龙骨隔断	隔断竖骨型号 75 厚度 0.38 天地骨厚度 0.34 使用 1.4 厚欧松板打底石膏板封面	平方	105	按工程量清单
2	隔断门	室内门尺寸为 87*205，门是免漆复合门，包工包料	个	1	
3	墙面粉刷	包含前期找平，批刮 2 遍腻子，乳胶漆罩面	平方	210	
4	窗帘	窗帘面积为宽 2 米，高 2.8 米，杆子是锌合金的，布是单面压花遮光布	个	25	
5	挡水	挡水条黑金沙石，厚 1.5 公分宽 3 公分	个	2	

	台				
6	吊顶	0.7 厚, 60X60 铝扣板, 主骨 70 根、副骨 32 根	平方	216	
7	吊顶灯	60*60led 灯, 材质为铝, 48w	个	15	
8	晾衣绳	8 米/根, 包塑钢丝绳, 塑后 4MM, 含支架支架使用 3*3 镀锌角铁制作	套	2	
9	电梯门边装饰	现场施工	个	2	
10	绝缘地板	厚度 3mm, 特征耐磨, 密封、防水、耐电压性强等, 硬度: $65 \pm 5^\circ$ 左右, 聚乙烯 PVC 材质	平方	60	
11	花洒+管	明装龙头钢管+防爆喷头, 360 度旋转, 不锈钢可拆洗, 带螺丝防开裂, 人工安装, 还需要走管装明装管	套	6	包工包料

12	排 气 扇	双面防护网罩,大叶式铝合金风叶,双滚珠轴承	个	2	包工包料
13	电 热 水 器	海尔 Leader LEC6001-LD5 容量: 60 升, 额定功率: 2200W, 等级: 1 级, 热水功率: 80%, 额定电源: 220V-50	个	3	包工包料